



TECHNISCHE GEGEVENS

Haak systeem	Leebur
Kabel systeem	NCH systeem (werkt met 2 kabels; haken achter pinnen aan de onderkant)
Uitwendige afmetingen met deuren en trap en leuning en uitgekapt	Lengte: 9,30m, breedte: 2,55m, hoogte: 4,50m
Uitwendige afmetingen	Lengte: 6,30m, breedte: 2,55m, hoogte: 2,55m
Inwendige afmetingen	Lengte: 4,50m, breedte: 2,32m, hoogte: 2,30m
Afmetingen ramen	Hoogte 1,18m, breedte 0,63m
Inhoud	Volledig gevuld 24 m ³ , tot boven ramen ca. 20 m ³
Gewicht leeg:	Ca. 4.000 kg
Gewicht gevuld	Ca. 28.000 kg, of ca. 24.000 kg wanneer niet volledig gevuld tot bovenkant ramen
Leegloop tijd	Ca. 60 minuten bij volledig geopende kraan
Verwarmingsnelheid	Ca. 1°C per 3 uur
Kraan type flessen	DIN kraan alleen INT aansluiting mogelijk via koppeling (niet via plug); op aanvraag wordt 4x koppelstuk meegeleverd. Flessen worden niet gevuld mee geleverd.
Stroom	2x krachtstroomkabel (2x50m) 380V / 32A. 5 polig t.b.v. ingebouwde pomp en filtersysteem. Op aanvraag wordt verloopstuk 32A -> 64 A meegeleverd. Verbruik is ongeveer 8kW per uur.
Vullen	Meegeleverd 1x brandslang 3 duims 20m (vullen en legen)

Resaco BV

Karrewiel 8

6942 LK Didam

Tel: 0316-242541

Email: info@resaco.nl





